

P & L

**CONSTRUTORA
PRADO & LIMA**

PROPOSTA DE PREÇOS

C. M. A. - TO.
FLS. Nº 130

CAMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE ANANÁS
TOMADA DE PREÇOS 02/2019
ABERTURA: 09/10/2019
OBJETO: Reforma da Câmara Municipal de Ananás, localizada na Av. Brasil, nº 224, centro de Ananás.

DADOS DO PROPONENTE

Empresa: CONSTRUTORA PRADO & LIMA EIRELI ME,
CNPJ: 17.319.044/0001-81
Endereço: 403 norte, avenida LO 10, numero 25, sala 01. CEP: 77.001-493 Palmas - TO
E-MAIL: construtorapradoelima@gmail.com
Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência nº. 1505-9, Conta Corrente: 72500-5

À Comissão Permanente de Licitação.

Prezados Senhores,


Pela presente submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe declarando que:

- Executaremos os serviços pelo preço global de: R\$ 81.374,45 (oitenta e um mil e trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos);
- Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissão que venham a ser verificados na preparação desta;
- O prazo máximo para a execução da obra é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da ordem de serviço.
- Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de sua apresentação;
- estão inclusas todas e quaisquer despesas incidentes sobre o objeto licitado (tributos, seguros, fretes, garantias, fornecimento de certidões e documentos, encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em embalagens adequadas, encargos de qualquer natureza etc.).
- A empresa declara suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvam a presente contratação e declara estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para o serviços que integram esta proposta.
Declaro verídicas as informações constantes no presente.

Dados do responsável para assinatura do contrato:

NOME: Myller Lima do Prado
IDENTIDADE: 1.135.514 SSP-TO CPF: 043.430.631-27
Cargo/Função/ocupada: Sócio Administrador

Palmas - TO, 02 de outubro de 2019.


Myller Lima do Prado

Construtora PRADO & LIMA EIRELI ME

17.319.044/0001-81

**CONSTRUTORA
PRADO & LIMA EIRELI- ME**

403 Norte AV. LO 10 Nº 25 SL. 01
Centro Norte - CEP: 77001-493
PALMAS - TO

Construtora Prado & Lima
CNPJ: 17.319.044/0001-81

e-mail: construtorapradoelima@gmail.com

Endereço: 403 norte, avenida LO 10, nº 25, sala 01, - Palmas - TO

MVD

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO
PROP.:	CIDADE: ANANÁS - TO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA) 50,54%(MÊS)						SINAPI
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNITÁRIO	VALOR	jul/19
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				R\$ 4.061,75	
1.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	97,58	R\$ 0,95	R\$ 92,70	97640
1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	204,75	R\$ 2,03	R\$ 415,64	97647
1.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	204,75	R\$ 4,38	R\$ 896,81	97650
1.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid.	10,11	R\$ 110,02	R\$ 1.112,30	97652
1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	97,58	R\$ 13,27	R\$ 1.294,89	97633
1.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	3,61	R\$ 5,44	R\$ 19,64	97644
1.7	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	14,28	R\$ 16,09	R\$ 229,77	97645
2.0	ESQUADRIAS				R\$ 7.186,41	
2.1	PORTA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 1 FOLHA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	1,68	R\$ 289,93	R\$ 487,08	94582
2.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	1,00	R\$ 1.987,97	R\$ 1.987,97	73838/001
2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	13,20	R\$ 333,20	R\$ 4.398,24	94585
2.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	1,08	R\$ 289,93	R\$ 313,12	94582
3.0	COBERTURA				R\$ 27.368,67	
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	unid.	10,34	R\$ 482,40	R\$ 4.988,02	92582
3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	204,75	R\$ 73,62	R\$ 15.073,70	92568
3.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m²	225,22	R\$ 30,39	R\$ 6.844,44	94445
3.4	CUMEEIRA E ESPIÇÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	m	22,75	R\$ 20,33	R\$ 462,51	94219
4.0	PINTURA				R\$ 4.892,54	
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	281,48	R\$ 9,69	R\$ 2.727,54	88487

MMA

A

Amada

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO
PROP.:	CIDADE: ANANÁS - TO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA) 50,54%(MÊS)						SINAPI
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNITÁRIO	VALOR	jul/19
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEÃOS. AF_06/2014M	m²	160,37	R\$ 13,50	R\$ 2.165,00	88488
5.0	PISO				R\$ 8.539,23	
5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m2	97,58	R\$ 87,51	R\$ 8.539,23	87263
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 8.844,51	
6.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	uni	1,00	R\$ 461,55	R\$ 461,55	74131/005
6.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	uni	16,00	R\$ 78,30	R\$ 1.252,80	97586
6.3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	7,00	R\$ 17,94	R\$ 125,58	91953
6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	1,00	R\$ 38,79	R\$ 38,79	91967
6.5	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	31,00	R\$ 30,34	R\$ 940,54	92008
6.6	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	8,00	R\$ 29,29	R\$ 234,32	91993
6.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	uni	2,00	R\$ 21,41	R\$ 42,82	91996
6.8	DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES	m	22,20	R\$ 34,50	R\$ 765,90	73798/003
6.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	177,40	R\$ 5,84	R\$ 1.036,02	91834
6.10	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	13,60	R\$ 7,69	R\$ 104,58	91836
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	uni	10,00	R\$ 10,66	R\$ 106,60	93653
6.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	uni	5,00	R\$ 11,10	R\$ 55,50	93654
6.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	uni	2,00	R\$ 11,89	R\$ 23,78	93656
6.14	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	uni	2,00	R\$ 85,14	R\$ 170,28	93673

PROPOSTA DE PREÇOS

OBRA:	OBRA: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANANÁS
LOCAL:	CAMARA MUNICIPAL DE ANANÁS - TO
PROP.:	CIDADE: ANANÁS - TO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,22%(HORA) 50,54%(MÊS)						SINAPI
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT	PR. UNITÁRIO	VALOR	jul/19
6.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	192,50	R\$ 1,72	R\$ 331,10	91924
6.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	240,90	R\$ 2,45	R\$ 590,21	91926
6.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	272,30	R\$ 3,94	R\$ 1.072,86	91928
6.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	169,85	R\$ 8,78	R\$ 1.491,28	91932
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 2.276,00	
7.1	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	R\$ 28,45	R\$ 2.276,00	90780
SUB TOTAL					R\$ 63.169,11	

SUB TOTAL GERAL		63.169,11
B. D. I.	28,82%	18.205,34
TOTAL GLOBAL DA OBRA		81.374,45

Milher Lima do Prado

Construtora Prado & Lima Eireli - ME
CNPJ: 17.319.044/0001-81

17.319.044/0001-81
CONSTRUTORA
PRADO & LIMA EIRELI- ME
Qd 403 Norte AV. LO 10 N° 25 SL. 01
Plano Diretor Norte - CEP: 77001-493
PALMAS - TO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS
 LOCAL: ANANAS - TO
 PROP: CAMARA MUNICIPAL DE ANANAS - TO

ITEM		Serviços a Executar			1ª Parcela		2ª Parcela	
		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	R\$	4.061,75	R\$	4.061,75	100%	R\$	-
2.0	ESQUADRIAS	R\$	7.186,41	R\$	7.186,41	100%	R\$	-
3.0	COBERTURA	R\$	27.368,67	R\$	27.368,67	100%	R\$	-
4.0	PINTURA	R\$	4.892,54	R\$	-	-	R\$	4.892,54
5.0	PISO	R\$	8.539,23	R\$	-	-	R\$	8.539,23
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$	8.844,51	R\$	-	-	R\$	8.844,51
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	2.276,00	R\$	-	-	R\$	2.276,00
8.0	B.D.I	R\$	18.205,34	R\$	11.128,92	61,13%	R\$	7.076,42
TOTAL DAS PARCELAS		R\$	81.374,45	R\$	49.745,75	61,13%	R\$	31.628,70
TOTAL ACUMULADO		R\$	81.374,45	R\$	49.745,75	61,13%	R\$	81.374,45
TOTAL GERAL DA OBRA								

Prado & Lima Eireli
 Construtora Prado & Lima Eireli - ME
 CNPJ: 17.319.044/0001-81

R\$ 17.319.044/0001-81
 CONSTRUTORA
 PRADO & LIMA EIRELI - ME
 Qd 403 Norte AV. LO 10 Nº 25 SL. 01
 Plano Diretor/Norte - CEP: 77001-493
 PALMAS - TO

C. M. A. - TO
 FL. N.º 154

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

CONTRATO:
 PROPONENTE: **CONSTRUTORA PRADO & LIMA EIRELI - ME**
 TIPOLOGIA DE OBRA: **Construção de Edifícios**

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %			ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,00
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,16
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				8,65
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			5,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI SEM DESONERAÇÃO	20,34	25,00	22,12	22,47
7.1	Desoneração	COM DESONERAÇÃO			4,50
7.2	BDI DA OBRA				28,82

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC = taxa de rateio da Administração Central;
 - S = taxa de seguros;
 - R = taxa de risco e imprevistos;
 - G = garantias exigidas em edital;
 - DF = taxa das despesas financeiras;
 - L = taxa de lucro bruto;
 - I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

17.319.044/0001-81
CONSTRUTORA PRADO & LIMA EIRELI - ME
 Qd 403 Norte AV. LO 10 N° 25 SL. 01
 Plano Diretor Norte - CEP: 77001-493
PALMAS - TO

ANANÁS-TO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

